

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.1 0519-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z membrany PCV	m ²		
		<dach> (45.05*38.85) + (12.3*20.8)	m ²	2006.033	
		<attyka> (45.05+38.85)*2*1.7 + (12.3+20.8)*2*1.2	m ²	364.700	
				RAZEM	2370.733
2	KNR 2-02 d.1 0613-03 analogia	Demontaż izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		<dach> [(45.05*38.85) + (12.3*20.8)] *35%	m ²	702.111	
				RAZEM	702.111
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(45.05+38.85)*2*0.5 + (12.3+20.8)*2*0.55	m ²	120.310	
				RAZEM	120.310
4	d.1 kalk. własna	Wywóz wełny mineralnej z demontażu wraz z utylizacją.	m ³		
		702.11*0.2	m ³	140.422	
				RAZEM	140.422
5	d.1 kalk. własna	Wywóz membrany PCV z demontażu wraz z utylizacją.	m ³		
		2370.733*0.002	m ³	4.741	
				RAZEM	4.741
2 Roboty montażowe					
6	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm po-ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		702.111	m ²	702.111	
				RAZEM	702.111
7	KNR 2-02 d.2 0613-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm po-ziome z płyt klejonych	m ²		
		702.111	m ²	702.111	
				RAZEM	702.111
8	KNR 0-21 d.2 4004-06	Poszycie attyki z płyt OSB gr. 15 mm	m ²		
		364.7	m ²	364.700	
				RAZEM	364.700
9	KNR-W 4-02 d.2 0217-06	Wymiana wpustu dachowego - 100 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR-W 2-02 d.2 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		2006.033	m ²	2006.033	
				RAZEM	2006.033
11	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		364.7	m ²	364.700	
				RAZEM	364.700
12	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		120.31	m ²	120.310	
				RAZEM	120.310
3 Instalacja odgromowa					
13	KNR 4-03 d.3 0702-05	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą	szt.		
		580	szt.	580.000	
				RAZEM	580.000
14	KNR 4-03 d.3 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		496.0	m	496.000	
				RAZEM	496.000
15	KNR 4-03 d.3 0711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNR 4-03 d.3 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 d.3 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		15	pomiar	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.000